

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Posadzka			
1 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m2		
		2,9 * 5,65	m2	16,385	
				RAZEM	16,385
2 d.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
		2,9 * 5,65 * 0,05	m3	0,819	
				RAZEM	0,819
3 d.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km - nastepne 4 km Krotnosc = 4	m3		
		2,9 * 5,65 * 0,05	m3	0,819	
				RAZEM	0,819
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,9 * 5,65	m2	16,385	
				RAZEM	16,385
5 d.1	KNR AT-27 0401-03	Poziuma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w plynie) wykonywana recznie - np. Mapelastic, dwie warstwy Krotnosc = 2	m2		
		2,9 * 5,65	m2	16,385	
				RAZEM	16,385
6 d.1	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w plynie) wykonywana recznie - wklejenie wkladki zbrojacej	m2		
		2,9 * 5,65	m2	16,385	
				RAZEM	16,385
2		Roboty murowe, tynkowe			
7 d.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		1 * 2,05 * 0,4	m3	0,820	
				RAZEM	0,820
9 d.2	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		1 * 2,05 * 2	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
10 d.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		1 * 2,05 * 2	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
11 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		0,36 * 0,36 * 0,25	m3	0,032	
				RAZEM	0,032
13 d.2	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków zawilgoconych, zmurszałych	m2		
		2,5 * 2 + 2 * 2	m2	9,000	
				RAZEM	9,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		2,5 * 2 + 2 * 2	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
15 d.2	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		2,5 * 2 + 2 * 2	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
3		Sufit podwieszany, lampy			
16 d.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2,9 * 5,65	m2	16,385	
				RAZEM	16,385
17 d.3	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		2,9 * 5,65	m2	16,385	
				RAZEM	16,385
18 d.3	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
4		Kanalizacja i inne roboty			
19 d.4	KNR-W 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
20 d.4	KNR 0-13 0228-01	Rurociągi o śr. 50 mm	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
21 d.4	KNR 2- 15/GEBERIT 0306-02	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn.50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.4	KNR-W 7-12 0107-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - wylaz żeliwny	m2		
		3,14 * 0,32 * 0,32 * 2	m2	0,643	
				RAZEM	0,643
23 d.4	KNR-W 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych - wylaz żeliwny	m2		
		3,14 * 0,32 * 0,32 * 2	m2	0,643	
				RAZEM	0,643