

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA PLACU I DROGI DOJAZDOWEJ DO PIW PRZEMYSŁ UL LWOWSKA 7A					
1	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej $15,30+9,00+18,00+20,70+20,70+20,00=103,70$ 103.70	m		
			m	103.700	
				RAZEM	103.700
2	KNR 2-31 0807-03 analogia	Rozebranie nawierzchni płyt betonowych (trylinka) wsp. 1,3 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV $6,00+2,00+26,00+15,30+9,00+18,00+20,00+20,70+20,08+4,00+5,06=146,14$ mb 146.14	m		
			m	146.140	
				RAZEM	146.140
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła $146,14 \times 0,2 \times 0,10 = 2,92 \text{ m}^3$ 2.92	m ³		
			m ³	2.920	
				RAZEM	2.920
5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej $6,00+2,00+26,00+15,30+9,00+18,00+20,00+20,70+20,08+4,00+5,06=146,14$ mb 146.14	m		
			m	146.140	
				RAZEM	146.140
6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej $(28,00 \times 20,70) + (7,24 \times 2,00) + (7,50 \times 18,00) + (18,70 \times 2,67) + (26,00 \times 4,00) + (6,00 \times 6,00) + (5,00 \times 4,00) = 984,90 \text{ m}^2$ 984.90	m ²		
			m ²	984.900	
				RAZEM	984.900
7	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 2.00	m ³		
			m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
8	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m ² $(4,50 \times 3,00) + (5,50 \times 1,00) = 19,00 \text{ m}^2$ 19.00	m ²		
			m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
9	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 984,90 984.90	m ²		
			m ²	984.900	
				RAZEM	984.900
10	KNR 9-18 0204-06 analogia	Regulacja studnie kanalizacyjne o śr. 450 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm $(26,00 \times 4,00) + (6,00 \times 6,00) = 140,00 \text{ m}^2$ 140.00	m ²		
			m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
12	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta $28,00 \times 2,00 = 56 \text{ m}^2$ 56.00	m ²		
			m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
13	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta $(28,00 \times 2,00) \times 3$ razy po 5 cm = 168 m ² 168	m ²		
			m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
14	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm $28,00 \times 2,00 = 56 \text{ m}^2$ 56.00	m ²		
			m ²	56.000	